



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายประจวบ ปัชชามูล-นายนายสำราญ ทักซิณ บ้านปรางค์กู๋ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายประจวบ ปัชชามูล-นายนายสำราญ ทักซิณ บ้านปรางค์กู๋ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗) ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายประจวบ ปัชชามูล-นายนายสำราญ ทักซิณ บ้านปรางค์กู๋ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗) มีราคากลางเป็นเงิน ๔๖๙,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายประจวบ ปัชชามูล-นายนายสำราญ ทักษิณ บ้านปรวรงค์ หมู่ที่ ๑๑ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๗๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายประจวบ ปัชชามูล-นายนายสำราญ ทักษิณ บ้านปรวรงค์ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		
เป็นเงิน..... ๔๖๙,๖๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน).....		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปผลการราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)		จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบแสดงประมาณงานและราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)		จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ สิบตำรวจตรีประเสริฐ วงษ์ชู	นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเชาวลิต หุชัยภูมิ	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	กรรมการ
๗.๓ จำสิบเอกวิชา กลางวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางฯ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนา
นายประจวบ ปัชชามูล-นายนายสำราญ ทักซิณ บ้านปรางค์กู๋ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนา
นายประจวบ ปัชชามูล-นายนายสำราญ ทักซิณ บ้านปรางค์กู๋ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗) งบประมาณ
๔๗๒,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง


บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายประจวบ ปัชชามูล-นายนายสำราญ ทักซิณ บ้านปรางค์กู๋
หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง โดยใช้ราคา
วัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการกรมบัญชีกลางฉบับ
ปรับปรุงกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๔๖๙,๖๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)
(รายละเอียดตาม ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(วิทยา กลางวงศ์)

/ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่...



- ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณา / เห็นควรให้เป็นกรณีพิเศษ

(นางจิราภรณ์ แสงเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ความเห็นของปลัด อบต.

— 
— 

สibtารวจตรี

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

- ความเห็นของนายก อบต.



(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



แบบ ปร.5

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากนายประจวบ ปัชชามูล-นายสำราญ ทักษิณ บ้านปรังค์กู หมู่ที่ 11 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 181 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 724 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปรังค์กู หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ ทถ-2-203

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอ แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	344,272.63	1.3642	469,656.72	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....-% เงินประกันผลงานหัก...-% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			469,656.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			469,600.00	
	ตัวอักษร (สีแสดทกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี

ประธานกรรมการ

(ประเสริฐ งามชู)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) จำสิปเอก

กรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(วิทยา กลางวงศ์)



รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากนายประจวบ ปัชชามูล-นายอำเภอ ทักษิณ บ้านปรางค์กู หมู่ที่ 11 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 724 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปรางค์กู หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ ทถ-2-203

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอ แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานเกรดปรับเกลี่ย ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	724.00	ตร.ม.	-	-	11.24	8,137.76	8,137.76	33.00- 33.99 /
2	งานรองพื้นทางลูกรังหนา 0.20 ม.	0.00	ลบ.ม.	100.00	0.00	-	-	0.00	ลิตร
3	งานลูกรังไหลทางหนา 0.20 ม.	0.00	ลบ.ม.	100.00	0.00	-	-	0.00	ลูกรัง
4	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ 0.05 ม.	36.20	ลบ.ม.	504.68	18,269.42	-	-	18,269.42	
5	งานผิวทางแบบ คสล. 0.15 ม. (ค.2)	108.60	ลบ.ม.	1,998.13	216,996.92	327.00	35,512.20	252,509.12	
6	งานเหล็กเส้น 6.1 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 6 มม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม. 6.2 RB Ø 19 มม. 6.3 DB Ø 12 มม.	724.00	ตร.ม.	48.00	34,752.00	5.00	3,620.00	38,372.00	
7	ยางแอสฟัลท์	12.67	ลิตร	20.00	253.40	6.00	76.02	329.42	
8	งานไม้แบบ	23.53	ลบ.พ.	584.79	13,760.11	139	3,270.67	17,030.78	
9	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (ปากลิ้นราง) ท่อขนาด Ø 0.30x1.00 ม.	0.00	ท่อ	355.00	0.00	106	0.00	0.00	
รวมค่างานต้นทุน								344,272.63	

(ลงชื่อ)  วิศวกร
(ประเสริฐ วัชรชัย)

(ลงชื่อ) 
(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) จำลิบเอก


(วิทยา กลางวงศ์)

กรรมการ