



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเมรุวัดชัยศิริพนาราม-ตั้งอำนวยการ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓ อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเมรุวัดชัยศิริพนาราม-ตั้งอำนวยการ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓ อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทล-๒-๒๐๓

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเมรุวัดชัยศิริพนาราม-ตั้งอำนวยการ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓ อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีราคากลางเป็นเงิน ๔๔๓,๙๐๐.๐๐บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....	วันที่ ๒๒/๑๒/๖๘
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน.....	วันที่ ๒๒/๑๒/๖๘
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....	วันที่
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....	วันที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเมรุวัดชัยศิริพนาราม-ตั้งอำนวยการ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒)</p>											
<p>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p>											
<p>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๓,๙๐๐.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)</p>											
<p>๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเมรุวัดชัยศิริพนาราม-ตั้งอำนวยการ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทล๒-๒๐๓)</p>											
<p>๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘</p> <p align="center">เป็นเงิน ๔๔๓,๙๐๐.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)</p>											
<p>๖. บัญชีประมาณการราคากลาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">๖.๑ แบบสรุปผลการราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)</td> <td align="right">จำนวน ๑ แผ่น</td> </tr> <tr> <td>๖.๒ แบบแสดงประมาณงานและราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)</td> <td align="right">จำนวน ๑ แผ่น</td> </tr> </table>			๖.๑ แบบสรุปผลการราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น	๖.๒ แบบแสดงประมาณงานและราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น					
๖.๑ แบบสรุปผลการราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น										
๖.๒ แบบแสดงประมาณงานและราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น										
<p>๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">๗.๑ สิบตำรวจตรีประเสริฐ วงษ์ชู</td> <td style="width: 40%;">นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง</td> <td style="width: 30%;">ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๒ นายเชาวลิต หุชัยภูมิ</td> <td>นักบริหารงานช่าง ระดับต้น</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๓ นางสาวณิชนันท์ โคตชาดา</td> <td>นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>			๗.๑ สิบตำรวจตรีประเสริฐ วงษ์ชู	นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง	ประธานกรรมการ	๗.๒ นายเชาวลิต หุชัยภูมิ	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	กรรมการ	๗.๓ นางสาวณิชนันท์ โคตชาดา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๑ สิบตำรวจตรีประเสริฐ วงษ์ชู	นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง	ประธานกรรมการ									
๗.๒ นายเชาวลิต หุชัยภูมิ	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	กรรมการ									
๗.๓ นางสาวณิชนันท์ โคตชาดา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ									


- ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่


เพื่อติดต่อพัฒนา/เห็นชอบกันในวงประชุม

(นางจิราภรณ์ แสงเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ความเห็นของปลัด อบต.






ปลัด อบต.

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

- ความเห็นของนายก อบต.



(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



แบบ ปร.5

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากเมรุวัดชัยศิริพนาราม-ตั้งอำนวยการ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร

ลงลูกรังโหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ ทถ-2-203

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	326,615.39	1.3642	445,568.72	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	ป้ายโครงการ จำนวน ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก...-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			445,568.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			443,900.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี

ประธานกรรมการ

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(นางสาวณิชนันท์ ไคตชาดา)



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากเมรุวัดชัยศิริพนาราม-ตั้งอำนวยการ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ ทถ-2-203

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานเกรดปรับเกลี่ย ขุดหรือค้ำทางเดิมแล้วบดทับ	840.00	ตร.ม.	-	-	11.04	9,273.60	9,273.60	31.00- 31.99 /
2	งานรองพื้นทางลูกรังหนา 0.20 ม.	0.00	ลบ.ม.	100.00	0.00	-	-	0.00	ลิตร
3	งานลูกรังไหล่ทางหนา 0.20 ม.	33.60	ลบ.ม.	100.00	3,360.00	-	-	3,360.00	ลูกรัง
4	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ 0.05 ม.	33.60	ลบ.ม.	551.19	18,519.98	-	-	18,519.98	
5	งานผิวทางแบบ คสล. 0.15 ม. (ค.2)	100.80	ลบ.ม.	1,998.13	201,411.50	329.00	33,163.20	234,574.70	
6	งานเหล็กเส้น 6.1 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 6 มม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม. 6.2 RB Ø 19 มม. 6.3 DB Ø 12 มม.	672.00	ตร.ม.	48.00	32,256.00	6.00	4,032.00	36,288.00	
7	ขางแอสฟัลท์	11.76	ลิตร	20.00	235.20	6.00	70.56	305.76	
8	งานไม้แบบ	21.84	ลบ.พ.	563.92	12,316.01	163	3,559.92	15,875.93	
9	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (ปากลิ้นราง) ท่อขนาด Ø 0.30x1.00 ม.	0.00	ท่อ	375.00	0.00	112	0.00	0.00	
รวมต่างงานต้นทุน								326,615.39	

(ลงชื่อ) ลิปดาตรวจจตุรี

ประธานกรรมการ

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(นางสาวณิชนันท์ โคตชาดา)