



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตানা (จ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตانا (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒) ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๔๐ ช่อง ตามแบบ อบต.หนองขาม
กำหนด

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตانا (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีราคากลางเป็นเงิน ๓๔๘,๗๐๐.๐๐บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....	วันที่ ๒๕/๑๒/๖๘
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน.....	วันที่.....
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....	วันที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....	วันที่.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตানা (จ่ายขาดเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๘,๗๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตানা ขนาด
กว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๔๐ ช่อง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๓๔๘,๗๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบแสดงประมาณงานและราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ สิบตำรวจตรีประเสริฐ วงษ์ชู	นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเชาวลิต หุชัยภูมิ	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	กรรมการ
๗.๓ นางสาวรุณณี แลไฮสง	นักบริหารงานสวัสดิการสังคม	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม.....

ที่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตนา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ๖๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้าน
หนองมะเขือหนองตนา (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘) งบประมาณ ๓๔๘,๗๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่น-
แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตนา (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ /
๒๕๖๘) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง โดยใช้ราคาวัสดุจากสำนักดัชนี
เศรษฐกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการกรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุงกำหนดราคา
กลาง เป็นเงินจำนวน ๓๔๘,๗๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) (รายละเอียดตาม ปร.๔
และ ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี

ประธานกรรมการ

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุณณี แลไธสง)

กรรมการ


- ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่



.....

(นางจิราภรณ์ แสงเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ความเห็นของปลัด อบต.



.....
.....


ปลัด อบต.

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

- ความเห็นของนายก อบต.


.....
.....

(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



แบบ ปร.5

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตนา

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 40 ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตนา

แบบเลขที่ อบต.หนองขามกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	278,211.31	1.3091	364,206.43	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	ป้ายโครงการ จำนวน บ้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			364,206.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			348,700.00	
	ตัวอักษร				สามแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน
	ขนาดหรือเนื้อที่	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี

ประธานกรรมการ

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(นางสาวรุณณี แลไธสง)



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตนา

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 40 ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตนา

แบบเลขที่ อบต.หนองขามกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานดิน								
	1.1 ดินขุด	28.48	ลบ.ม.	-	-	153	4,357.44	4,357.44	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค1	1.18	ลบ.ม.	1,909.35	2,253	329	388.22	2,641.25	
	2.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2	19.62	ลบ.ม.	1,939.25	38,048	329	6,454.98	44,503.07	
	2.3 ทราयरองพื้น	1.18	ลบ.ม.	551.19	650.40	-	-	650.40	
3	งานเหล็กเส้น								
	3.1 RB Ø 6 มม.	0.41	ตัน	22,517.57	9,232.20	4900	2,009.00	11,241.20	
	3.2 RB Ø 9 มม.	0.78	ตัน	21,226.17	16,556.41	4900	3,822.00	20,378.41	
	3.3 ลวดผูกเหล็ก	21.28	กก.	30.15	641.59	-	-	641.59	
4	งานไม้แบบ	43.56	ลบ.พ.	563.92	24,564.36	-	-	24,564.36	
	4.1 ค่าแรงไม้แบบ	205.60	ตร.ม.	-	-	163	33,512.80	33,512.80	
	4.2 ตะปู	32.32	กก.	52.14	1,685.16	-	-	1,685.16	
5	งานผนังอิฐบล็อก	72.00	ตร.ม.	125.00	9,000.00	76	5,472.00	14,472.00	
	5.1 งานฉาบปูนเสาร่องไซ้แนว	151.56	ตร.ม.	67.00	10,154.52	31	4,698.36	14,852.88	
	5.2 งานบุหินทรายตกแต่ง	56.16	ตร.ม.	395.00	22,183.20	224	12,579.84	34,763.04	
6	งานสี								
	6.1 ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก-ใน (สีน้ำอะคริลิกกึ่งเงา)	31.68	ตร.ม.	56	1,774.08	35	1,108.80	2,882.88	
7	งานท่อแอสตันเลส ขนาด Ø 2 นิ้ว	57.60	ท่อน	828.70	47,733.12	72	4,147.20	51,880.32	
8	งานติดตั้งบัวสำเร็จรูปหัวเสา	37	ชุด	248	9,158	41	1,517.00	10,675	
9	งานรื้อถอนรั้วเดิม	110	ตร.ม.	-	-	41	4,510.00	4,510.00	รื้อขน
								278,211.31	

(ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี

ประธานกรรมการ

(ประเสริฐ วงษ์ชู)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชาวลิต หุชัยภูมิ)

(นางสาวรุณี แลโรสง)