



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖
ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
(ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖) มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖) มีราคากลางเป็นเงิน ๓๗๙,๗๐๐.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค (หน้า ๑๘๖) งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๙,๗๐๐.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย บาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๗๙,๗๐๐.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | จำนวน ๑ หน้า |
| ๖.๒ แบบประมาณแสดงปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) | จำนวน ๑ หน้า |

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายเชาวลิต หุชัยภูมิ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอาคม เงินถาวร | ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นางมนัญญา พรหมสารเมฆ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ

ที่... วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ๓๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ เป็นเงินงบประมาณ ๓๗๙,๗๐๐.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทล-๒-๒๐๓ คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง โดยใช้ราคาวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรง/ดำเนินการกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๓๗๙,๗๐๐.-บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ) อรอน เงินถาวร กรรมการ (ลงชื่อ) สมชาย กรรมการ

(นายอาคม เงินถาวร)

(นางมนัญญา พรหมสารเมฆ)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

-เพื่อโปรดทราบ


-เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางยุวดี สุนทรภา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัด อบต.



ปลัด อบต.

สืบทอด

(ประเสริฐ วงษ์ชู)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็นของนายก อบต.



(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร
ลงลูกรังไผ่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	285,676.15	1.3624	389,205.19	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			389,205.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ			379,700.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอาคม เงินถาวร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางมนัญญา พรหมสารเมฆ)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอไปบ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร

ลงลูกรังไผ่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวม ค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวม ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานเกรดปรับเกลี่ย ชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	715.00	ตร.ม.	-	-	11.14	7,965.10	7,965.10	32.00-
2	งานรองพื้นทางลูกรังหนา 0.20 ม.	0.00	ลบ.ม.	100.00	0.00	-	-	0.00	32.99 / ลิตร
3	งานลูกรังไผ่ทางหนา 0.20 ม.	28.60	ลบ.ม.	100.00	2,860.00	-	-	2,860.00	ลูกรัง
4	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ 0.05 ม.	28.60	ลบ.ม.	523.37	14,968.38	-	-	14,968.38	
5	งานผิวทางแบบ คสล. 0.15 ม. (ค.2)	85.80	ลบ.ม.	1,998.13	171,439.55	327.00	28,056.60	199,496.15	
6	งานเหล็กเส้น 6.1 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 6 มม. ขนาด 0.25 x 0.25 ม.	572.00	ตร.ม.	59.00	33,748.00	5.00	2,860.00	36,608.00	
	6.2 RB Ø 19 มม.	0.2116	ตัน	25,191.590	5,331.55	-	-	5,331.55	
	6.3 DB Ø 12 มม.	0.1270	ตัน	23,677.57	3,006.67	-	-	3,006.67	
7	ยางแอสฟัลท์	10.01	ลิตร	20.00	200.20	6.00	60.06	260.26	
8	งานไม้แบบ	18.59	ลบ.ฟ.	677.57	12,596.03	139	2,584.01	15,180.04	
9	งานท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (ปากลิ้นราง) ท่อขนาด Ø 0.30x1.00 ม.	0.00	ท่อน	355.00	0.00	106	0.00	0.00	
รวมค่างานต้นทุน								285,676.15	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)

อานันท์ ธรรมการ

(นายอาคม เงินถาวร)

(ลงชื่อ)

สมชาย

กรรมการ

(นางมนัญญา พรหมสารเมฆ)